



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Obra: Construção da Rodovia de Contorno Leste Ligando as Rodovias CE - 423 e CE - 085

Local: São Gonçalo do Amarante - CE



GOVERNO MUNICIPAL DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

Quantitativos e Memoriais de Cálculo
Quantitativo Pracinha

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
11.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	662,04	M2
QUANTITATIVO				
<i>Descrição</i>			<i>Área (m²)</i>	<i>= TOTAL UND</i>
Área de locação			662,04	= 662,04 m2
			• TOTAL = 662,04	m2

DRENAGEM

DRENAGEM SUPERICIAL

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
12.1.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07X0,30X1,00)M C/REJUNTAMENTO	34,52	M
QUANTITATIVO				
<i>Descrição</i>			<i>Comp (m)</i>	<i>x Quant. = TOTAL UND</i>
meio fio jardins do caramanchão			17,26	x 1,00 = 17,26 m
meio fio jardins do caramanchão			17,26	x 1,00 = 17,26 m
			• TOTAL = 34,52	m

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
12.1.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M)	2,00	M
QUANTITATIVO				
<i>Descrição</i>			<i>Comp (m)</i>	<i>= TOTAL UND</i>
meio fio rampa			2,00	= 2,00 m
			• TOTAL = 2,00	m

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

MURETA DE CONTENÇÃO

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
13.1.1	CPU 08	MURETA COM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19 ESP 10 CM, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	109,45	M2
QUANTITATIVO				
<i>Descrição</i>			<i>Comp (m)</i>	<i>x Alt. (m) x Quant. = TOTAL UND</i>
Mureta de contenção			116,10	x 0,50 x 1,00 = 58,05 m2
Bancos			15,47	x 0,50 x 3,00 = 23,21 m2
Mureta Jardins elevados			18,79	x 0,50 x 3,00 = 28,19 m2
			• TOTAL = 109,45	m2

PISOS

LASTROS

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
14.1.1	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	19,49	M3
QUANTITATIVO				
<i>Descrição</i>			<i>Área (m²)</i>	<i>x Esp (m) = TOTAL UND</i>
Área de intertravado vermelho da pracinha (não incluso passeio da via)			341,11	x 0,05 = 17,06 m3
Área de intertravado cinza da pracinha (não incluso passeio da via)			48,61	x 0,05 = 2,43 m3
			• TOTAL = 19,49	m3

PISOS EXTERNOS

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
14.2.1	C3445	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9X10X4)CM COLORIDO	341,11	M2
QUANTITATIVO 1				
<i>Descrição</i>			<i>Área (m²)</i>	<i>= TOTAL UND</i>
Área de intertravado vermelho da pracinha (não incluso passeio da via)			461,93	= 461,93 m2
<i>Descrição</i>			<i>Comp. (m)</i>	<i>x Larg. (m) x Quant. = TOTAL UND</i>
Desconto piso podotátil			483,26	x 0,25 x 1,00 = 120,82 m2



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Obra: Construção da Rodovia de Contorno Leste Ligando as Rodovias CE - 423 e CE - 085

Local: São Gonçalo do Amarante - CE



GOVERNO MUNICIPAL DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

Quantitativos e Memoriais de Cálculo
Quantitativo Pracinha

• **TOTAL = 341,11 m2**

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
14.2.2	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9X10X4)CM CINZA	48,61	M2

QUANTITATIVO

Descrição	Área (m ²)	=	TOTAL	UND				
Área de intertravado cinza da pracinha (não incluso passeio da via)	169,43	=	169,43	m2				
Descrição	Comp. (m)	x	Larg. (m)	x	Quant.	=	TOTAL	UND
Desconto piso podotátil	483,26	x	0,25	x	1,00	=	120,82	m2
• TOTAL = 48,61 m2								

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
14.2.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	241,63	M2

QUANTITATIVO

Descrição	Comp. (m)	x	Larg. (m)	x	Quant.	=	TOTAL	UND
Piso Podotátil Alerta	12,00	x	0,25	x	1,00	=	3,00	m2
Piso Podotátil Direcional	954,52	x	0,25	x	1,00	=	238,63	m2
• TOTAL = 241,63 m2								

URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO

URBANIZAÇÃO

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
15.1.1	CPU 09	CARAMANCHÃO EM MADEIRA DE LEI, INCLUSO FERRAGENS E PINTURA	4,00	UN

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
15.1.2	CPU 10	MESA EM CONCRETO COM DETALHES EM MADEIRA DE LEI (0,14 X 0,07 M) COM PINTURA INCLUSO	2,00	UN

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
15.1.3	CPU 11	BANCO EM CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA DE LEI (0,14X0,07M) COM PINTURA	2,00	UN

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
15.1.4	CPU 12	BICICLETARIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50MM, 5 VAGAS	2,00	UN

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
15.1.5	CPU 13	GUARDA CORPO EM BALAUSTRÉ DE CONCRETO COM CORRIMAO EM MADEIRA DE LEI,(H:0,60 M, BASE PILAR H:0,50 M) INCL.	116,10	M

QUANTITATIVO

Descrição	Comp. (m)	=	TOTAL	UND
Guarda corpo	116,10	=	116,10	m
• TOTAL = 116,10 m				

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
15.1.6	CPU 14	BANCO COM ASSENTO EM MADEIRA DE LEI (0,14X0,07M) COM PINTURA	9,00	UN

QUANTITATIVO

Descrição	Comp. (m)	=	TOTAL	UND
Guarda corpo	9,00	=	9,00	und
• TOTAL = 9,00 und				

PAISAGISMO

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
15.2.1	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	30,69	M2

QUANTITATIVO

Descrição	Área (m ²)	x	Quant.	=	TOTAL	UND
Jardim	30,69	x	1,00	=	30,69	m2
• TOTAL = 30,69 m2						

LIMPEZA

LIMPEZA DE PISO

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
---------	------	---------	-------	-----



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Obra: Construção da Rodovia de Contorno Leste Ligando as Rodovias CE - 423 e CE - 085

Local: São Gonçalo do Amarante - CE



GOVERNO MUNICIPAL DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

Quantitativos e Memoriais de Cálculo
Quantitativo Pracinha

16.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA		539,67	M2
QUANTITATIVO					
		<i>Descrição</i>		<i>Área (m²)</i>	<i>= TOTAL UND</i>
		<i>Área de urbanização da pracinha</i>		539,67	= 539,67 m2
				• TOTAL	= 539,67 m2