



GOVERNO MUNICIPAL DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

Obra: Pavimentação em Diversas Ruas na Localidade de Taiba

Local: Rua S.D.O 03

0

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.
3 TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA				
3.1 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO/ ATERRO				
03.01.01	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.276,50
03.01.02	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	503,15
03.01.05	C2989	ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO	M3	503,15
03.01.06	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	28,73
3.3 CAMADA DE BASE				
03.03.01	C3135	BASE SOLO BRITA COM 30% DE BRITA (S/TRANSP)	M3	297,85
03.03.02	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) BASE - JAZIDA P/ USINA (PEDREIRA) - DMT = 25km	T	565,92
03.03.03	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) BASE - USINA P/ OBRA - DMT = 43km	T	625,49
4 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO/ CALÇADAS				
4.1 IMPRIMAÇÃO				
04.01.01	C3221	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	1.276,50
04.01.02	I0809	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	1,53
04.01.03	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,35X + 34,57) CM 30 - DMT = 80km	T	1,53
4.3 REVESTIMENTO BETUMINOSO				
04.03.01	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	63,83
04.03.02	I0798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	8,81
4.4 TRANSPORTE DA MASSA (CONCRETO ASFÁLTICO - CBUQ) ATÉ A OBRA				
04.04.01	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,38X + 38,41) CBUQ - DMT = 38km	T	153,19
4.5 TRANSPORTE DOS INSUMOS DA MISTURA A USINA				
04.05.01	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) BRITA - DMT = 20km	T	75,26
04.05.02	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) AREIA - DMT = 25km	T	58,98
04.05.03	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) FILLER - DMT = 25km	T	2,81
04.05.04	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,35X + 34,57) CAP 50/70 - DMT = 42km	T	8,81
5 OBRA D'ARTE CORRENTES				
5.1 MEIO FIO/ DRENAGEM SUPERFICIAL				
05.01.01	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M)	M	425,50
5.3 GALERIAS PROJETADAS				
05.03.01	C2876	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM	M	224,51
05.03.02	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00M	M3	94,08
05.03.03	C2790	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01 A 4.00M	M3	562,35
05.03.04	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	40,42
05.03.05	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	439,77
05.03.07	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80CM	M	224,51
05.03.09	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80CM	UN	1,00
5.4 ESCORAMENTO METÁLICO DE VALAS				
05.04.01	C2801	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 4.00M	M2	353,60
5.6 POÇO DE VISITA				
05.06.01	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00M	M3	10,14
05.06.03	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	0,32
05.06.04	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	9,69
05.06.05	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	2,93
05.06.06	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	2,93
05.06.07	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40MM	KG	5,92
05.06.08	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0MM	KG	56,20



GOVERNO MUNICIPAL DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

Obra: Pavimentação em Diversas Ruas na Localidade de Taiba
Local: Rua S.D.O 03
0

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.
05.06.09	C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10MM P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	19,57
05.06.10	6171	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	2,00
7	SINALIZAÇÃO			
7.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			
07.01.02	C3220	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	M2	79,79
9	LIMPEZA FINAL DA OBRA			
9.1	LIMPEZA FINAL			
09.01.01	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.276,50