



GOVERNO MUNICIPAL DE **SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
Obra: Pavimentação em Diversas Ruas na Localidade de Taiba  
Local: Rua S.D.O 04

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.
<b>3</b>	<b>TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA</b>			
<b>3.1</b>	<b>REGULARIZAÇÃO DO TERRENO/ ATERRO</b>			
03.01.01	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	733,44
03.01.02	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	282,87
03.01.05	C2989	ESPAHAMENTO MECÂNICO DE SOLO	M3	282,87
<b>3.3</b>	<b>CAMADA DE BASE</b>			
03.03.01	C3135	BASE SOLO BRITA COM 30% DE BRITA (S/TRANSP)	M3	171,14
03.03.02	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) BASE - JAZIDA P/ USINA (PEDREIRA) - DMT = 25km	T	325,17
03.03.03	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) BASE - USINA P/ OBRA - DMT = 43km	T	359,39
<b>4</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO/ CALÇADAS</b>			
<b>4.1</b>	<b>IMPRIMAÇÃO</b>			
04.01.01	C3221	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	733,44
04.01.02	I0809	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	0,88
04.01.03	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,35X + 34,57) CM 30 - DMT = 80km	T	0,88
<b>4.3</b>	<b>REVESTIMENTO BETUMINOSO</b>			
04.03.01	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	36,67
04.03.02	I0798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	5,06
<b>4.4</b>	<b>TRANSPORTE DA MASSA (CONCRETO ASFÁLTICO - CBUQ) ATÉ A OBRA</b>			
04.04.01	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,38X + 38,41) CBUQ - DMT = 38km	T	88,01
<b>4.5</b>	<b>TRANSPORTE DOS INSUMOS DA MISTURA A USINA</b>			
04.05.01	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) BRITA - DMT = 20km	T	43,23
04.05.02	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) AREIA - DMT = 25km	T	33,88
04.05.03	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) FILLER - DMT = 25km	T	1,61
04.05.04	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,35X + 34,57) CAP 50/70 - DMT = 42km	T	5,06
<b>5</b>	<b>OBRA D'ARTE CORRENTES</b>			
<b>5.1</b>	<b>MEIO FIO/ DRENAGEM SUPERFICIAL</b>			
05.01.01	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M)	M	244,48
<b>5.3</b>	<b>GALERIAS PROJETADAS</b>			
05.03.01	C2876	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM	M	136,05
05.03.02	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00M	M3	263,58
05.03.04	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	9,10
05.03.05	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	81,90
05.03.06	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100CM	M	43,31
05.03.07	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80CM	M	92,74
05.03.08	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60CM	M	24,00
05.03.10	C0423	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100CM	UN	1,00
<b>5.4</b>	<b>ESCORAMENTO METÁLICO DE VALAS</b>			
05.04.01	C2801	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 4.00M	M2	129,06
<b>5.5</b>	<b>BOCA DE LOBO</b>			
05.05.01	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M	M3	15,30
05.05.02	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	3,69
05.05.03	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	3,69
05.05.04	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40MM	KG	75,30
05.05.05	C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10MM P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	16,83
05.05.06	6171	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	6,00



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.
<b>5.6 POÇO DE VISITA</b>				
05.06.01	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00M	M3	10,14
05.06.03	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	1,10
05.06.04	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	2,45
05.06.05	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	2,93
05.06.06	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	2,93
05.06.07	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40MM	KG	5,92
05.06.08	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0MM	KG	56,20
05.06.09	C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10MM P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	19,56
05.06.10	6171	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	2,00
<b>7 SINALIZAÇÃO</b>				
<b>7.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>				
07.01.02	C3220	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	M2	45,84
<b>9 LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>				
<b>9.1 LIMPEZA FINAL</b>				
09.01.01	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	733,44