



GOVERNO MUNICIPAL DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

Obra: Pavimentação em Diversas Ruas na Localidade de Taíba
Local: Estrada Barra Mar 03
0

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.
3 TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA				
3.1 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO/ ATERRO				
03.01.01	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	19.883,97
03.01.02	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	7.469,06
03.01.05	C2989	ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO	M3	7.469,06
03.01.06	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	1.033,10
3.3 CAMADA DE BASE				
03.03.01	C3135	BASE SOLO BRITA COM 30% DE BRITA (S/TRANSP)	M3	3.976,79
03.03.02	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) BASE - JAZIDA P/ USINA (PEDREIRA) - DMT = 25km	T	7.555,90
03.03.03	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) BASE - USINA P/ OBRA - DMT = 43km	T	8.351,26
4 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO/ CALÇADAS				
4.1 IMPRIMAÇÃO				
04.01.01	C3221	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	13.585,98
04.01.02	I0809	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	16,30
04.01.03	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,35X + 34,57) CM 30 - DMT = 80km	T	16,30
4.3 REVESTIMENTO BETUMINOSO				
04.03.01	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	679,30
04.03.02	I0798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	93,74
4.4 TRANSPORTE DA MASSA (CONCRETO ASFÁLTICO - CBUQ) ATÉ A OBRA				
04.04.01	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,38X + 38,41) CBUQ - DMT = 38km	T	1.630,32
4.5 TRANSPORTE DOS INSUMOS DA MISTURA A USINA				
04.05.01	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) BRITA - DMT = 20km	T	800,89
04.05.02	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) AREIA - DMT = 25km	T	627,67
04.05.03	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) FILLER - DMT = 25km	T	29,89
04.05.04	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,35X + 34,57) CAP 50/70 - DMT = 42km	T	93,74
4.6 CALÇADAS/ PISO PODOTÁTIL				
04.06.01	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	207,82
04.06.02	C1631	LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	4.156,42
04.06.03	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9X10X4)CM CINZA	M2	4.156,42
04.06.04	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	1.198,77
5 OBRA D'ARTE CORRENTES				
5.1 MEIO FIO/ DRENAGEM SUPERFICIAL				
05.01.01	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M)	M	9.057,32
5.3 GALERIAS PROJETADAS				
05.03.01	C2876	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM	M	1.069,93
05.03.02	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00M	M3	1.641,18
05.03.03	C2790	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01 A 4.00M	M3	490,89
05.03.04	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	157,70
05.03.05	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	989,73
05.03.06	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100CM	M	118,20
05.03.07	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80CM	M	951,73
05.03.08	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60CM	M	65,98
05.03.09	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80CM	UN	2,00
05.03.10	C0423	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100CM	UN	1,00
5.4 ESCORAMENTO METÁLICO DE VALAS				



GOVERNO MUNICIPAL DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

Obra: Pavimentação em Diversas Ruas na Localidade de Taiba
Local: Estrada Barra Mar 03
0

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.
05.04.01	C2801	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 4.00M	M2	3.493,43
5.5	BOCA DE LOBO			
05.05.01	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M	M3	10,20
05.05.02	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	2,46
05.05.03	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	2,46
05.05.04	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40MM	KG	50,20
05.05.05	C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10MM P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	11,22
05.05.06	6171	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	4,00
5.6	POÇO DE VISITA			
05.06.01	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00M	M3	68,66
05.06.02	C2790	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01 A 4.00M	M3	35,93
05.06.03	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	7,45
05.06.04	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	81,50
05.06.05	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	4,53
05.06.06	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	4,53
05.06.07	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40MM	KG	17,76
05.06.08	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0MM	KG	168,60
05.06.09	C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10MM P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	48,76
05.06.10	6171	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	6,00
6	DIVERSOS			
6.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
06.01.01	C3064	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E POLIÉDRICO	M2	9.734,52
06.01.02	C2941	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO CIMENTADO	M2	1.522,04
06.01.03	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	1.544,42
06.01.04	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	2.320,81
06.01.05	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	2.320,81
7	SINALIZAÇÃO			
7.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			
07.01.01	C3237	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	30,80
07.01.02	C3220	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	M2	989,97
7.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL			
07.02.01	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	6,12
07.02.02	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	6,12
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
8.1	ELETRODUTOS			
08.01.01	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32MM (1")	M	985,00
8.2	QUADROS E CAIXAS			
08.02.01	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	10,00
08.02.02	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	62,00
8.3	DISJUNTORES			
08.03.01	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	20,00
8.4	FIOS CABOS E ACESSÓRIOS			
08.04.01	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	1.969,99
8.5	LUMINARIAS			
08.05.01	T0003	POSTE 1 PETÁLA COMPLETO, COM UMA LUMINARIA TIPO LED 150 W ALTURA 10M, COM PINTURA NA BASE PADRÃO SÃO GONÇALO DO AMARANTE.	UN	62,00
9	LIMPEZA FINAL DA OBRA			
9.1	LIMPEZA FINAL			
09.01.01	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	21.082,74