

QUADRO DE CUBAÇÃO - ESTRADA BARRAMAR - 03

ESTACA	DISTÂNCIA	ATERRO ÁREA	CORTE ÁREA	ATERRO VOLUME	CORTE VOLUME	ATERRO VOL. ACUMULADO	CORTE VOL. ACUMULADO	ORDENADA DE MASSA
22+10.00	10.00	0.00	2.81	0.00	28.89	700.18	650.66	-49.51
23+0.00	10.00	0.00	2.72	0.00	27.62	700.18	678.28	-21.89
23+10.00	10.00	0.00	2.37	0.00	25.43	700.18	703.71	3.54
24+0.00	10.00	0.00	2.06	0.02	22.12	700.19	725.84	25.65
24+10.00	10.00	0.10	1.90	0.53	19.78	700.72	745.62	44.89
25+0.00	10.00	0.02	1.69	0.61	17.96	701.33	763.57	62.24
25+10.00	10.00	0.03	1.59	0.24	16.42	701.57	779.99	78.42
26+0.00	10.00	0.45	0.88	2.38	12.37	703.95	792.37	88.42
26+10.00	10.00	0.57	0.39	5.06	6.36	709.01	798.73	89.72
27+0.00	10.00	0.19	1.46	3.80	9.26	712.81	807.99	95.18
27+10.00	10.00	0.05	2.44	1.21	19.49	714.01	827.48	113.47
28+0.00	10.00	0.00	2.49	0.23	24.65	714.24	852.13	137.89
28+10.00	10.00	0.13	1.73	0.66	21.10	714.90	873.24	158.34
29+0.00	10.00	0.29	1.55	2.09	16.42	716.98	889.65	172.67
29+10.00	10.00	0.21	1.81	2.49	16.82	719.47	906.47	187.00
30+0.00	10.00	0.00	3.25	1.03	25.33	720.50	931.80	211.30
30+10.00	10.00	0.00	5.28	0.00	42.65	720.50	974.45	253.95
31+0.00	10.00	0.00	5.47	0.00	53.76	720.50	1028.21	307.71
31+10.00	10.00	0.00	4.82	0.00	51.49	720.50	1079.70	359.19
32+0.00	10.00	0.00	2.92	0.00	38.69	720.50	1118.38	397.88
32+10.00	10.00	0.00	2.25	0.00	25.85	720.50	1144.24	423.73
33+0.00	10.00	0.00	2.97	0.00	26.11	720.51	1170.35	449.84
33+10.00	10.00	0.00	2.65	0.00	28.10	720.51	1198.45	477.94
34+0.00	10.00	0.00	1.95	0.00	22.99	720.51	1221.44	500.93
34+10.00	10.00	0.00	1.65	0.00	18.00	720.51	1239.44	518.93
35+0.00	10.00	0.00	1.52	0.01	15.85	720.51	1255.29	534.77
35+10.00	10.00	0.02	1.65	0.10	15.83	720.61	1271.11	550.50
36+0.00	10.00	0.00	2.47	0.09	20.61	720.70	1291.72	571.02
36+10.00	10.00	0.00	3.10	0.00	27.85	720.70	1319.57	598.86
37+0.00	10.00	0.02	3.11	0.12	31.04	720.83	1350.61	629.78
37+10.00	10.00	0.00	3.80	0.12	34.58	720.95	1385.18	664.24
38+0.00	10.00	0.00	3.27	0.00	35.37	720.95	1420.55	699.61
38+10.00	10.00	0.00	2.88	0.00	30.74	720.95	1451.29	730.34
39+0.00	10.00	0.04	2.20	0.21	25.38	721.16	1476.67	755.51
39+10.00	10.00	0.26	1.51	1.51	18.52	722.67	1495.19	772.52
40+0.00	10.00	0.41	1.91	3.36	17.10	726.03	1512.28	786.25
40+10.00	10.00	0.53	1.68	4.70	17.94	730.73	1530.23	799.50
41+0.00	10.00	0.05	2.07	2.91	18.75	733.64	1548.98	815.35
41+10.00	10.00	0.00	2.31	0.28	21.94	733.91	1570.92	837.01
42+0.00	10.00	0.00	1.82	0.01	20.66	733.92	1591.59	857.66
42+10.00	10.00	0.05	1.36	0.24	16.00	734.16	1607.59	873.43
43+0.00	10.00	0.00	3.63	0.25	24.95	734.41	1632.54	898.13
43+10.00	10.00	0.00	5.01	0.00	43.24	734.41	1675.77	941.36
44+0.00	10.00	0.00	4.40	0.00	47.07	734.41	1722.85	988.44
44+10.00	10.00	0.00	3.06	0.00	37.30	734.41	1760.15	1025.74

02	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
01	01/09/2017	DD/MM/AAAA
Revisão:	Data:	Descrição:



MATRIZ:
Rua Santa Cecília, 84 - Sala 09
Centro - Eusébio CE - CEP:61.760-000
Fone/Fax: (85) 3021-1818

FILIAL:
Av. Santos Dumont, 1740 - Sala 1112/1114
Aldeota - Fortaleza CE - CEP:60.150-161
Fone/Fax: (85) 3021-1818

www.techproj.com.br | contato@techproj.com.br

Folha:

09

Obra: Pavimentação em Diversas Ruas na Localidade de Taíba			Projeto: Quadro de Cubação	
Cliente: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante		Desenho: Rayanne Lima	Local: Taíba / CE	Data: Agosto / 2017