

QUADRO DE CUBAÇÃO - ESTRADA BARRAMAR - 03

ESTACA	DISTÂNCIA	ATERRO ÁREA	CORTE ÁREA	ATERRO VOLUME	CORTE VOLUME	ATERRO VOL. ACUMULADO	CORTE VOL. ACUMULADO	ORDENADA DE MASSA
45+0.00	10.00	0.00	1.96	0.00	25.09	734.41	1785.24	1050.83
45+10.00	10.00	0.00	1.79	0.00	18.73	734.41	1803.97	1069.56
46+0.00	10.00	0.01	1.62	0.06	17.04	734.48	1821.01	1086.54
46+10.00	10.00	0.16	1.09	0.85	13.55	735.32	1834.56	1099.24
47+0.00	10.00	0.07	1.86	1.15	14.73	736.47	1849.29	1112.82
47+10.00	10.00	0.00	2.89	0.36	23.74	736.84	1873.03	1136.19
48+0.00	10.00	0.00	1.88	0.00	23.86	736.84	1896.89	1160.05
48+10.00	10.00	0.77	0.43	3.85	11.56	740.69	1908.44	1167.76
49+0.00	10.00	1.05	0.06	9.08	2.45	749.77	1910.89	1161.12
49+10.00	10.00	0.37	0.46	7.11	2.60	756.88	1913.49	1156.61
50+0.00	10.00	0.00	1.63	1.87	10.48	758.74	1923.97	1165.23
50+10.00	10.00	0.00	3.19	0.00	24.11	758.75	1948.08	1189.33
51+0.00	10.00	0.00	4.68	0.00	39.35	758.75	1987.43	1228.69
51+10.00	10.00	0.00	5.24	0.00	49.61	758.75	2037.04	1278.30
52+0.00	10.00	0.00	6.35	0.00	57.94	758.75	2094.99	1336.24
52+10.00	10.00	0.00	5.33	0.00	58.46	758.75	2153.44	1394.70
53+0.00	10.00	0.00	3.79	0.00	45.56	758.75	2199.00	1440.26
53+10.00	10.00	0.00	3.17	0.00	34.77	758.75	2233.78	1475.03
54+0.00	10.00	0.00	2.10	0.00	26.37	758.75	2260.15	1501.40
54+10.00	10.00	0.00	3.14	0.00	26.20	758.75	2286.35	1527.60
55+0.00	10.00	0.00	4.36	0.00	37.65	758.75	2324.00	1565.25
55+10.00	10.00	0.00	4.65	0.00	44.94	758.75	2368.94	1610.19
56+0.00	10.00	0.00	4.16	0.00	44.07	758.75	2413.02	1654.27
56+10.00	10.00	0.00	4.72	0.00	44.40	758.75	2457.42	1698.67
57+0.00	10.00	0.00	4.63	0.00	46.72	758.75	2504.14	1745.39
57+10.00	10.00	0.00	3.33	0.00	39.79	758.75	2543.93	1785.19
58+0.00	10.00	0.00	3.93	0.00	36.29	758.75	2580.23	1821.48
58+10.00	10.00	0.00	3.26	0.00	36.05	758.75	2616.28	1857.53
59+0.00	10.00	0.00	2.82	0.00	30.42	758.75	2646.71	1887.96
59+10.00	10.00	0.00	2.49	0.00	26.58	758.75	2673.29	1914.54
60+0.00	10.00	0.00	2.52	0.00	25.08	758.75	2698.37	1939.62
60+10.00	10.00	0.00	2.90	0.00	27.13	758.75	2725.49	1966.75
61+0.00	10.00	0.00	2.95	0.00	29.28	758.75	2754.77	1996.02
61+10.00	10.00	0.00	2.96	0.00	29.53	758.75	2784.31	2025.56
62+0.00	10.00	0.00	3.34	0.00	31.50	758.75	2815.80	2057.05
62+10.00	10.00	0.00	3.11	0.00	32.27	758.75	2848.07	2089.32
63+0.00	10.00	0.04	2.03	0.18	25.70	758.93	2873.77	2114.84
63+10.00	10.00	0.07	0.93	0.50	14.78	759.43	2888.55	2129.12
64+0.00	10.00	0.00	2.98	0.33	19.54	759.76	2908.09	2148.33
64+10.00	10.00	0.00	5.13	0.00	40.54	759.76	2948.63	2188.87
65+0.00	10.00	0.00	4.67	0.00	48.85	759.76	2997.47	2237.72
65+10.00	10.00	0.00	2.94	0.00	38.02	759.76	3035.49	2275.73
66+0.00	10.00	0.75	0.29	3.77	16.14	763.53	3051.63	2288.10
66+10.00	10.00	3.57	0.00	21.61	1.45	785.14	3053.08	2267.94
67+0.00	10.00	4.21	0.00	38.89	0.00	824.04	3053.08	2229.05

02	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
01	01/09/2017	DD/MM/AAAA
Revisão:	Data:	Descrição:



MATRIZ:
Rua Santa Cecília, 84 - Sala 09
Centro - Eusébio CE - CEP:61.760-000
Fone/Fax: (85) 3021-1818

www.techproj.com.br | contato@techproj.com.br

FILIAL:
Av. Santos Dumont, 1740 - Sala 1112/1114
Aldeota - Fortaleza CE - CEP:60.150-161
Fone/Fax: (85) 3021-1818

Folha:

10

Obra: Pavimentação em Diversas Ruas na Localidade de Taíba		Projeto: Quadro de Cubação	
Cliente: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante	Desenho: Rayanne Lima	Local: Taíba / CE	Data: Agosto / 2017