

QUADRO DE CUBAÇÃO - ESTRADA BARRAMAR - 03								
ESTACA	DISTÂNCIA	ATERRO ÁREA	CORTE ÁREA	ATERRO VOLUME	CORTE VOLUME	ATERRO VOL. ACUMULADO	CORTE VOL. ACUMULADO	ORDENADA DE MASSA
67+10.00	10.00	4.15	0.00	41.81	0.00	865.85	3053.08	2187.23
68+0.00	10.00	2.33	0.00	32.43	0.02	898.28	3053.11	2154.82
68+10.00	10.00	0.62	0.78	14.84	3.91	913.12	3057.01	2143.89
69+0.00	10.00	0.00	2.40	3.12	15.89	916.24	3072.90	2156.66
69+10.00	10.00	0.08	1.26	0.39	18.29	916.63	3091.20	2174.56
70+0.00	10.00	0.53	0.46	3.01	8.60	919.65	3099.79	2180.15
70+10.00	10.00	1.01	0.15	7.70	3.04	927.34	3102.83	2175.49
71+0.00	10.00	1.17	0.01	10.92	0.79	938.26	3103.62	2165.36
71+10.00	10.00	0.34	0.68	7.57	3.48	945.83	3107.11	2161.27
72+0.00	10.00	0.05	1.65	1.99	11.70	947.82	3118.80	2170.98
72+10.00	10.00	0.02	1.70	0.39	16.78	948.21	3135.58	2187.37
73+0.00	10.00	0.01	1.48	0.19	15.89	948.40	3151.48	2203.08
73+10.00	10.00	0.00	2.73	0.07	21.02	948.47	3172.50	2224.04
74+0.00	10.00	0.03	1.82	0.14	22.72	948.61	3195.23	2246.62
74+10.00	10.00	0.00	2.82	0.14	23.17	948.75	3218.40	2269.65
75+0.00	10.00	0.00	3.36	0.00	30.86	948.75	3249.26	2300.51
75+10.00	10.00	0.00	2.52	0.00	29.38	948.75	3278.64	2329.89
76+0.00	10.00	0.13	1.09	0.63	18.07	949.38	3296.70	2347.32
76+10.00	10.00	0.61	0.83	3.66	9.62	953.04	3306.32	2353.28
77+0.00	10.00	0.52	0.57	5.65	7.01	958.69	3313.33	2354.64
77+10.00	10.00	0.05	1.58	2.87	10.77	961.56	3324.10	2362.54
78+0.00	10.00	0.00	3.31	0.26	24.45	961.82	3348.55	2386.73
78+10.00	10.00	0.00	3.33	0.00	33.19	961.82	3381.73	2419.91
79+0.00	10.00	0.00	2.67	0.00	29.99	961.82	3411.73	2449.91
79+10.00	10.00	0.07	2.00	0.37	23.37	962.19	3435.09	2472.90
80+0.00	10.00	0.11	2.00	0.90	20.03	963.09	3455.12	2492.02
80+10.00	10.00	0.10	1.74	1.01	18.71	964.10	3473.83	2509.73
81+0.00	10.00	0.23	1.27	1.62	15.08	965.72	3488.91	2523.19
81+10.00	10.00	0.00	2.89	1.14	20.81	966.86	3509.71	2542.86
82+0.00	10.00	0.00	5.00	0.00	39.46	966.86	3549.17	2582.31
82+10.00	10.00	0.00	6.64	0.00	58.23	966.86	3607.40	2640.54
83+0.00	10.00	0.00	6.17	0.00	64.08	966.86	3671.48	2704.62
83+10.00	10.00	0.00	4.21	0.00	51.94	966.86	3723.42	2756.56
84+0.00	10.00	0.04	1.20	0.18	27.07	967.03	3750.48	2783.45
84+10.00	10.00	0.41	0.86	2.24	10.31	969.28	3760.79	2791.51
85+0.00	10.00	0.23	1.13	3.22	9.98	972.50	3770.77	2798.27
85+10.00	10.00	0.00	2.29	1.15	17.11	973.65	3787.87	2814.22
86+0.00	10.00	0.00	2.68	0.00	24.85	973.65	3812.72	2839.07
86+10.00	10.00	0.00	3.73	0.00	32.08	973.65	3844.80	2871.15
87+0.00	10.00	0.00	3.02	0.00	33.78	973.65	3878.58	2904.93
87+10.00	10.00	0.00	3.19	0.01	31.04	973.66	3909.62	2935.96
88+0.00	10.00	0.33	1.35	1.66	22.67	975.31	3932.29	2956.98
88+10.00	10.00	0.11	1.12	2.22	12.35	977.54	3944.64	2967.11
89+0.00	10.00	0.31	0.51	2.10	8.16	979.64	3952.80	2973.16
89+10.00	10.00	0.23	0.64	2.69	5.73	982.32	3958.52	2976.20

02	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
01	01/09/2017	DD/MM/AAAA
Revisão:	Data:	Descrição:



MATRIZ:
Rua Santa Cecilia, 84 - Sala 09
Centro - Eusébio CE - CEP:61.760-000
Fone/Fax: (85) 3021-1818

www.techproj.com.br | contato@techproj.com.br

FILIAL:
Av. Santos Dumont, 1740 - Sala 1112/1114
Aldeota - Fortaleza CE - CEP:60.150-161
Fone/Fax: (85) 3021-1818

Folha:

11

Obra: Pavimentação em Diversas Ruas na Localidade de Taíba			Projeto: Quadro de Cubação	
Cliente: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante		Desenho: Rayanne Lima		Data: Agosto / 2017
			Local: Taíba / CE	