

QUADRO DE CUBAÇÃO - RUA S.D.O. 01

ESTACA	DISTÂNCIA	ATERRO ÁREA	CORTE ÁREA	ATERRO VOLUME	CORTE VOLUME	ATERRO VOL. ACUMULADO	CORTE VOL. ACUMULADO	ORDENADA DE MASSA
0+0.00	0.00	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+10.00	10.00	0.02	2.22	0.10	24.15	0.10	24.15	24.05
1+0.00	10.00	0.41	0.98	2.13	16.03	2.23	40.18	37.95
1+10.00	10.00	2.48	0.00	14.41	4.90	16.64	45.08	28.44
2+0.00	10.00	4.91	0.00	36.96	0.00	53.60	45.08	-8.52
2+10.00	10.00	5.53	0.00	52.23	0.00	105.83	45.08	-60.75
3+0.00	10.00	6.39	0.00	59.59	0.00	165.42	45.08	-120.34
3+10.00	10.00	1.20	0.30	37.95	1.52	203.37	46.60	-156.77
4+0.00	10.00	0.05	2.89	6.26	15.98	209.63	62.59	-147.05
4+10.00	10.00	0.00	3.77	0.25	33.31	209.89	95.89	-114.00
5+0.00	10.00	0.00	4.63	0.00	41.99	209.89	137.88	-72.01
5+10.00	10.00	0.00	2.98	0.00	38.06	209.89	175.94	-33.95
6+0.00	10.00	0.17	1.18	0.87	20.81	210.75	196.75	-14.00
6+10.00	10.00	0.65	0.54	4.14	8.56	214.90	205.31	-9.58
7+0.00	10.00	0.15	2.20	4.00	13.69	218.90	219.00	0.10
7+10.00	10.00	0.03	2.69	0.94	24.42	219.84	243.42	23.57
8+0.00	10.00	0.00	2.97	0.17	28.28	220.01	271.69	51.68
8+10.00	10.00	0.00	4.27	0.00	36.22	220.01	307.91	87.90
9+0.00	10.00	0.14	2.80	0.72	35.34	220.73	343.26	122.52
9+10.00	10.00	0.07	1.89	1.05	23.59	221.79	366.84	145.06
10+0.00	10.00	0.15	1.30	1.11	15.89	222.90	382.73	159.83
10+10.00	10.00	0.00	2.59	0.73	19.44	223.62	402.17	178.55
11+0.00	10.00	0.00	2.23	0.00	24.12	223.63	426.29	202.66
11+10.00	10.00	0.00	2.09	0.02	21.61	223.64	447.89	224.25
12+0.00	10.00	0.23	1.13	1.19	16.08	224.83	463.98	239.15
12+10.00	10.00	0.47	1.30	3.51	12.15	228.33	476.13	247.80
13+0.00	10.00	0.08	3.27	2.77	22.85	231.10	498.98	267.88
13+10.00	10.00	0.43	1.88	2.57	25.76	233.67	524.75	291.07
14+0.00	10.00	0.33	1.40	3.82	16.41	237.49	541.16	303.67
14+10.00	10.00	0.06	1.39	1.98	13.95	239.47	555.11	315.64
15+0.00	10.00	0.00	2.76	0.32	20.83	239.79	575.94	336.15
15+10.00	10.00	0.00	3.08	0.00	29.18	239.79	605.12	365.33
16+0.00	10.00	0.00	3.00	0.00	30.39	239.79	635.51	395.72
16+10.00	10.00	0.01	2.52	0.05	27.62	239.84	663.13	423.29
17+0.00	10.00	0.12	1.12	0.63	18.22	240.47	681.35	440.88
17+10.00	10.00	0.75	0.61	4.33	8.66	244.80	690.01	445.21
18+0.00	10.00	0.79	1.41	7.71	10.11	252.51	700.12	447.61
18+10.00	10.00	0.73	2.39	7.63	19.00	260.14	719.12	458.98
19+0.00	10.00	0.73	1.65	7.31	20.18	267.45	739.30	471.85
19+10.00	10.00	0.23	2.36	4.77	20.02	272.22	759.32	487.10
20+0.00	10.00	0.00	4.57	1.13	34.65	273.35	793.97	520.62
20+10.00	10.00	0.00	6.09	0.00	53.30	273.35	847.27	573.92
21+0.00	10.00	0.00	7.87	0.00	69.76	273.35	917.03	643.68
21+10.00	10.00	0.00	4.60	0.00	62.33	273.35	979.36	706.01
22+0.00	10.00	0.00	2.13	0.00	33.63	273.35	1012.99	739.64

02	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
01	01/09/2017	DD/MM/AAAA
Revisão:	Data:	Descrição:



MATRIZ:
Rua Santa Cecília, 84 - Sala 09
Centro - Eusébio CE - CEP:61.760-000
Fone/Fax: (85) 3021-1818

www.techproj.com.br | contato@techproj.com.br

FILIAL:
Av. Santos Dumont, 1740 - Sala 1112/1114
Aldeota - Fortaleza CE - CEP:60.150-161
Fone/Fax: (85) 3021-1818

Folha:

13

Obra: Pavimentação em Diversas Ruas na Localidade de Taíba		Projeto: Quadro de Cubação	
Cliente: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante	Desenho: Rayanne Lima	Local: Taíba / CE	Data: Agosto / 2017