

QUADRO DE CUBAÇÃO - RUA S.D.O. 01

ESTACA	DISTÂNCIA	ATERRO ÁREA	CORTE ÁREA	ATERRO VOLUME	CORTE VOLUME	ATERRO VOL. ACUMULADO	CORTE VOL. ACUMULADO	ORDENADA DE MASSA
22+10.00	10.00	0.00	2.13	0.00	21.27	273.35	1034.26	760.91
23+0.00	10.00	0.04	1.34	0.21	17.34	273.56	1051.60	778.04
23+10.00	10.00	0.03	1.86	0.37	15.97	273.93	1067.57	793.64
24+0.00	10.00	0.24	1.50	1.38	16.78	275.31	1084.35	809.04
24+10.00	10.00	0.96	0.76	6.14	11.25	281.45	1095.60	814.15
25+0.00	10.00	0.60	1.27	7.81	10.16	289.26	1105.76	816.51
25+10.00	10.00	0.01	2.87	3.04	20.68	292.29	1126.44	834.15
26+0.00	10.00	0.00	4.73	0.05	37.97	292.34	1164.41	872.07
26+10.00	10.00	0.00	3.21	0.00	39.68	292.34	1204.09	911.75
27+0.00	10.00	0.16	1.21	0.82	22.08	293.16	1226.17	933.01
27+10.00	10.00	0.68	1.34	4.22	12.72	297.38	1238.88	941.51
28+0.00	10.00	0.02	3.36	3.49	23.50	300.87	1262.39	961.52
28+10.00	10.00	0.00	2.58	0.09	29.74	300.96	1292.13	991.17
29+0.00	10.00	0.33	0.95	1.61	17.67	302.57	1309.79	1007.23
29+10.00	10.00	1.05	1.28	6.88	11.14	309.44	1320.93	1011.49
30+0.00	10.00	0.85	2.55	9.52	19.13	318.96	1340.06	1021.10
30+10.00	10.00	0.35	1.42	6.04	19.81	325.00	1359.87	1034.87
31+0.00	10.00	0.43	0.95	3.94	11.83	328.94	1371.70	1042.75
31+10.00	10.00	0.00	1.85	2.15	14.02	331.10	1385.72	1054.62
32+0.00	10.00	0.00	3.37	0.00	26.13	331.10	1411.85	1080.75
32+10.00	10.00	0.00	5.36	0.00	43.67	331.10	1455.52	1124.42
33+0.00	10.00	0.00	7.54	0.00	64.47	331.10	1519.99	1188.89
33+10.00	10.00	0.00	9.27	0.00	84.02	331.10	1604.01	1272.91
34+0.00	10.00	0.00	5.62	0.00	74.45	331.10	1678.46	1347.36
34+10.00	10.00	0.16	2.36	0.79	39.90	331.89	1718.36	1386.48
35+0.00	10.00	0.32	0.76	2.37	15.60	334.26	1733.96	1399.70
35+10.00	10.00	0.03	1.13	1.72	9.45	335.98	1743.41	1407.43
36+0.00	10.00	0.00	2.16	0.14	16.45	336.12	1759.86	1423.74
36+10.00	10.00	0.00	2.42	0.00	22.89	336.12	1782.74	1446.62
37+0.00	10.00	0.00	1.96	0.01	21.91	336.13	1804.66	1468.52
37+10.00	10.00	0.00	2.86	0.01	24.09	336.14	1828.75	1492.61
38+0.00	10.00	0.00	2.19	0.00	25.24	336.15	1853.99	1517.84
38+10.00	10.00	0.15	1.17	0.73	16.80	336.87	1870.79	1533.92
39+0.00	10.00	0.42	0.49	2.85	8.28	339.72	1879.07	1539.35
39+10.00	10.00	1.32	0.02	8.73	2.53	348.45	1881.60	1533.15
40+0.00	10.00	2.18	0.00	17.50	0.09	365.95	1881.69	1515.74
40+10.00	10.00	1.01	0.25	15.94	1.24	381.89	1882.93	1501.04
41+0.00	10.00	0.73	0.75	8.68	4.97	390.57	1887.90	1497.32
41+10.00	10.00	0.31	1.29	5.17	10.19	395.75	1898.08	1502.34
42+0.00	10.00	0.17	1.79	2.37	15.41	398.12	1913.49	1515.37
42+10.00	10.00	0.18	1.78	1.74	17.85	399.86	1931.34	1531.48
43+0.00	10.00	0.25	1.79	2.15	17.87	402.01	1949.21	1547.20
43+10.00	10.00	0.35	1.81	2.98	18.02	404.99	1967.23	1562.24
44+0.00	10.00	0.20	2.33	2.76	20.72	407.75	1987.95	1580.19
44+10.00	10.00	0.00	2.45	1.02	23.90	408.77	2011.85	1603.08

02	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
01	01/09/2017	DD/MM/AAAA
Revisão:	Data:	Descrição:



MATRIZ:
Rua Santa Cecília, 84 - Sala 09
Centro - Eusébio CE - CEP:61.760-000
Fone/Fax: (85) 3021-1818

FILIAL:
Av. Santos Dumont, 1740 - Sala 1112/1114
Aldeota - Fortaleza CE - CEP:60.150-161
Fone/Fax: (85) 3021-1818

www.techproj.com.br | contato@techproj.com.br

Folha:

14

Obra: Pavimentação em Diversas Ruas na Localidade de Taíba		Projeto: Quadro de Cubação	
Cliente: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante	Desenho: Rayanne Lima	Local: Taíba / CE	Data: Agosto / 2017