

QUADRO DE CUBAÇÃO - RUA MANOEL BATISTA DE OLIVIERA								
ESTACA	DISTÂNCIA	ATERRO ÁREA	CORTE ÁREA	ATERRO VOLUME	CORTE VOLUME	ATERRO VOL. ACUMULADO	CORTE VOL. ACUMULADO	ORDENADA DE MASSA
0+0.00	0.00	0.74	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+10.00	10.00	7.91	0.00	43.28	2.78	43.28	2.78	-40.50
1+0.00	10.00	2.36	0.09	51.38	0.43	94.66	3.21	-91.45
1+10.00	10.00	0.01	2.56	11.87	13.23	106.53	16.44	-90.09
2+0.00	10.00	0.00	4.01	0.05	32.84	106.58	49.28	-57.30
2+10.00	10.00	0.00	2.88	0.00	34.44	106.58	83.73	-22.85
3+0.00	10.00	0.06	1.79	0.31	23.37	106.89	107.10	0.21
3+10.00	10.00	1.67	1.01	8.68	14.02	115.57	121.12	5.55
4+0.00	10.00	3.27	0.00	24.70	5.06	140.28	126.18	-14.09
4+10.00	10.00	0.14	1.68	17.01	8.39	157.29	134.57	-22.72
5+0.00	10.00	0.00	4.43	0.68	30.54	157.97	165.11	7.14
5+10.00	10.00	0.00	2.16	0.00	32.96	157.97	198.08	40.11
6+0.00	10.00	0.70	0.52	3.50	13.40	161.47	211.48	50.01
6+10.00	10.00	0.08	1.70	3.89	11.08	165.36	222.56	57.20
7+0.00	10.00	0.00	1.98	0.38	18.40	165.75	240.96	75.22
7+10.00	10.00	0.00	2.50	0.00	22.43	165.75	263.39	97.64
8+0.00	10.00	0.00	3.58	0.00	30.44	165.75	293.83	128.08
8+10.00	10.00	0.34	1.82	1.72	26.96	167.47	320.79	153.32
9+0.00	10.00	0.22	1.46	2.80	16.37	170.27	337.16	166.88
9+10.00	10.00	0.25	0.99	2.32	12.23	172.59	349.38	176.79
10+0.00	10.00	0.00	2.38	1.24	16.80	173.83	366.18	192.36
10+10.00	10.00	0.12	2.16	0.55	23.07	174.38	389.25	214.87
11+0.00	10.00	0.39	1.37	2.52	17.66	176.90	406.91	230.01
11+10.00	10.00	0.21	1.11	3.13	12.19	180.03	419.10	239.07
12+0.00	10.00	0.00	3.64	1.04	23.75	181.07	442.85	261.78
12+10.00	10.00	0.00	5.16	0.00	43.98	181.07	486.83	305.76
13+0.00	10.00	0.00	5.23	0.00	51.96	181.07	538.78	357.71
13+10.00	10.00	0.00	3.61	0.00	44.21	181.07	582.99	401.92
14+0.00	10.00	0.00	1.97	0.02	27.89	181.09	610.88	429.79
14+10.00	10.00	0.24	1.06	1.21	15.16	182.31	626.04	443.74
15+0.00	10.00	0.00	4.25	1.19	26.56	183.50	652.60	469.11
15+10.00	10.00	0.00	8.85	0.00	65.50	183.50	718.10	534.60
16+0.00	10.00	0.00	9.29	0.00	90.69	183.50	808.78	625.29
16+10.00	10.00	0.00	8.77	0.00	90.08	183.50	898.86	715.37
17+0.00	10.00	0.00	5.80	0.00	72.83	183.50	971.70	788.20
17+10.00	10.00	0.00	3.56	0.00	46.80	183.50	1018.50	835.00
18+0.00	10.00	0.00	6.42	0.00	49.91	183.50	1068.41	884.91
18+10.00	10.00	0.00	6.76	0.00	65.78	183.50	1134.19	950.69
19+0.00	10.00	0.00	7.12	0.00	69.41	183.50	1203.59	1020.10
19+10.00	10.00	0.00	8.11	0.00	76.18	183.50	1279.77	1096.28
20+0.00	10.00	0.00	7.93	0.00	80.20	183.50	1359.97	1176.48
20+10.00	10.00	0.00	5.34	0.00	66.38	183.50	1426.35	1242.85
21+0.00	10.00	0.00	2.23	0.00	37.87	183.50	1464.22	1280.72
21+10.00	10.00	0.00	3.20	0.00	27.15	183.50	1491.37	1307.87
22+0.00	10.00	0.00	4.21	0.00	37.05	183.50	1528.41	1344.91

02	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
01	01/09/2017	DD/MM/AAAA
Revisão:	Data:	Descrição:



MATRIZ:
Rua Santa Cecília, 84 - Sala 09
Centro - Eusébio CE - CEP:61.760-000
Fone/Fax: (85) 3021-1818

www.techproj.com.br | contato@techproj.com.br

FILIAL:
Av. Santos Dumont, 1740 - Sala 1112/1114
Aldeota - Fortaleza CE - CEP:60.150-161
Fone/Fax: (85) 3021-1818

Folha:

20

Obra: Pavimentação em Diversas Ruas na Localidade de Taíba			Projeto: Quadro de Cubuação	
Cliente: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante		Desenho: Rayanne Lima	Local: Taíba / CE	Data: Agosto / 2017