

1617  
OK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço				Especificação	Unidade		
5.1.9	CABO LÓGICO/VÍDEO COAXIAL 75 (OHMS)				4.90	M		
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo		
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO							0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base			Custo Horar.		
0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	0,25	16,79			4,20		
0112312	ELETRICISTA	0,25	20,78			5,20		
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA							9,40	
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %							0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							9,40	
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO							9,40	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				9,40	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
0210363	CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 75 (OHMS)	M	1,17	1,02	1,19			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							1,19	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE								0,00
CUSTO DIRETO TOTAL:								10,59
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:								0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:								10,59
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP					Data: 16/06/2021			
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante					Marco Aurélio da Silveira Salles			
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda					Sócio Responsável Técnico			
Responsavel:								



CS

OK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço	Especificação			Unidade			
5.1.10	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 1/2"	6.89			M			
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo		
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO							0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base	Custo Horar.				
0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA		0,20	16,79	3,36			
0112312	ELETRICISTA		0,20	20,78	4,16			
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA							7,52	
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %							0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							7,52	
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO							7,52	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				7,52	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
0211086	ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 1/2"	M	6,66	1,00	6,66			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							6,66	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:							14,18	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:							0,00	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							14,18	
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP				Data: 16/06/2021				
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante				Marco Aurélio da Silveira Salles				
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda				Sócio/Responsável Técnico				
Responsável:								

JK

CS

0




COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço				Especificação			Unidade
5.1.11	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"				3.72			UN
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo		
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO								0,00
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base			Custo Horar.		
0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	0,15	16,79			2,52		
0112312	ELETRICISTA	0,15	20,78			3,12		
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA								5,64
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %								0,00
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA								5,64
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO								5,64
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00					CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO	
								5,64
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo			Custo Unit.	
0216432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	1,44	1,00			1,44	
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS								1,44
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo			Custo Unit.	
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES								0,00
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE								0,00
CUSTO DIRETO TOTAL:								7,08
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:								0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:								7,08
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP					Data: 16/06/2021			
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante					Marco Aurélio da Silveira Salles			
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda					Sócio Responsável Técnico			
Responsável:								

Q

CS

JK



COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço	Especificação				Unidade		
5.1.12	ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO F					UN		
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo		
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO							0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base			Custo Horar.		
0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	1,20	16,79			20,15		
0112312	ELETRICISTA	1,20	20,78			24,94		
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA							45,09	
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %						0,00	0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							45,09	
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO							45,09	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				45,09	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
0219428	ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMÍNIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TE	UN	24,34	1,00	24,34			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							24,34	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:							69,43	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:							0,00	0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							69,43	
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP			Data: 16/06/2021					
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante			 Marco Aurélio da Silveira Salles Sócio/Responsavel Técnico					
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda								
Responsavel:								

OK CS



COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço	Especificação			Unidade			
5.1.13	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	108,71			UN			
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo		
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO							0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base	Custo Horar.				
0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	1,10	16,79	18,47				
0112312	ELETRICISTA	1,10	20,78	22,86				
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA							41,33	
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %							0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							41,33	
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO							41,33	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				41,33	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
0211371	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 32 )W	UN	52,55	1,00	52,55			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							52,55	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:							93,88	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:							0,00	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							93,88	
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda Responsavel:							Data: 16/06/2021 Marcos Aurélio da Silveira Salles Sócio/Responsavel Técnico	

1621  
JK




JK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço	Especificação			Unidade	UN		
5.1.14	BRAÇO METALICO P/ LUMINÁRIA							
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo		
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO								0,00
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base	Custo Horar.				
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA								0,00
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %								0,00
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA								0,00
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO								0,00
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO		0,00			
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
0210278	BRAÇO METALICO P/ LUMINARIA	UN	20,32	1,00	20,32			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS								20,32
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES								0,00
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE								0,00
CUSTO DIRETO TOTAL:								20,32
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:								0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:								20,32
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP					Data: 16/06/2021			
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante					Marco Aurélio da Silveira Salles			
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda					Sócio/Responsavel Técnico			
Responsavel:								

0

JK  
CS






1623  
JK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço			Especificação			Unidade	
5.1.15	PROJETOR DE ALUMÍNIO. C/ LÂMPADA FLUORESCENTE ATÉ PL-18W			215.48			UN	
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo		
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO							0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base			Custo Horar.		
0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	0,85	16,79			14,27		
0112312	ELETRICISTA	1,35	20,78			28,05		
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA							42,32	
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %							0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							42,32	
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO							42,32	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				42,32	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
0211468	LÂMPADA FLUORESCENTE PL - 18W	UN	9,39	1,00	9,39			
0211773	REATOR AFP P/ LÂMP. FLUORESC. COMPACTA	UN	17,86	1,00	17,86			
0219486	PROJETOR EM ALUMINIO, LONGO ALCANCE, P/ LAMPADA ATE 125 W	UN	38,54	1,00	38,54			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							65,79	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE								0,00
CUSTO DIRETO TOTAL:								108,11
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:								0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:								108,11
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP				Data: 16/06/2021				
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante				Marco Aurélio da Silveira Salles				
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda				Sócio/Responsável Técnico				
Responsável:								


*Marco Aurélio da Silveira Salles*  
Sócio/Responsável Técnico

JK CS

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço			Especificação			Unidade	
5.1.16	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 3.00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)			5550.00			UN	
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo		
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO							0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salário Base			Custo Horar.		
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA							0,00	
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %						0,00	0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							0,00	
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO							0,00	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				0,00	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
0217354	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 3,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	UN	5.048,08	1,00	5.048,08			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							5.048,08	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:							5.048,08	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:							0,00	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							5.048,08	
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP				Data: 16/06/2021				
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante				 Marco Aurélio da Silveira Salles Sócio Responsável Técnico				
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda								
Responsável:								

JC CS



COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço	Especificação			Unidade			
5.1.17	POSTE DE FERRO P/ JARDIM H=2.80M. C/GLOBO E LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W	381.71			UN			
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo		
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO							0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base	Custo Horar.				
0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	1,80	16,79	30,22				
0112312	ELETRICISTA	1,80	20,78	37,40				
0112543	SERVENTE	1,50	15,55	23,33				
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA							90,95	
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %							0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							90,95	
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO							90,95	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				90,95	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
0210108	AREIA GROSSA	M3	61,64	0,04	2,16			
0210356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	1,62	9,30	15,07			
0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,46	3,50	1,61			
0211481	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W	UN	25,49	1,00	25,49			
0211721	POSTE DE FERRO, H= 2,80M C/GLOBO DE VIDRO	UN	195,11	1,00	195,11			
0211776	REATOR AFP P/ LÂMP. V. SODIO 70W	UN	42,88	1,00	42,88			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							282,32	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE								0,00
CUSTO DIRETO TOTAL:								373,27
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:								0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:								373,27
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda Responsavel:								
 Marco Aurélio da Silveira Salles Sócio/Responsavel Técnico						Data: 16/06/2021		


CS

JK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço	Especificação			Unidade			
5.1.18	PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	73,15			PT			
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo		
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO							0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base	Custo Horar.				
0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	3,00	16,79	50,37				
0112312	ELETRICISTA	3,00	20,78	62,34				
0112543	SERVENTE	2,50	15,55	38,88				
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA							151,59	
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %							0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							151,59	
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO							151,59	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				151,59	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
0210363	CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 75 (OHMS)	M	1,17	4,00	4,68			
0210419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,45	1,00	1,45			
0210428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	8,42	0,33	2,78			
0210957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,67	1,00	1,67			
0211075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	2,89	3,00	8,67			
0211409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	0,73	2,00	1,46			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							20,71	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:							172,30	
LUCRO E DESPESAS INDIRECTAS %:							0,00	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							172,30	
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP							Data: 15/06/2021	
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante							Marco Aurelio da Silveira Salles	
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda							Sócio/Responsavel Técnico	
Responsavel:								


CS  
JK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço	Especificação			Unidade			
6.1.1	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM. LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRET	105,96			UN			
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo		
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO							0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base	Custo Horar.				
0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	0,12	16,79	1,93				
0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	0,61	16,79	10,16				
0110121	ARMADOR/FERREIRO	0,12	20,78	2,39				
0110498	CARPINTEIRO	0,61	20,78	12,57				
0112391	PEDREIRO	2,84	20,78	58,91				
0112543	SERVENTE	4,77	15,55	74,14				
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA							160,10	
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %							0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							160,10	
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO							160,10	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				160,10	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	8,29	0,02	0,18			
0210109	AREIA MEDIA	M3	55,69	0,08	4,46			
0210169	AÇO CA-60	KG	6,83	1,32	9,00			
0210280	BRITA	M3	62,86	0,05	3,37			
0210441	CAL HIDRATADA	KG	0,91	6,00	5,46			
0210529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	25,02	0,10	2,50			
0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,46	18,00	8,28			
0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30CM	M	8,26	0,03	0,25			
0212082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	0,48	101,00	48,48			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							81,98	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:							242,08	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:							0,00	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							242,08	
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP							Data: 16/06/2021	
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante							Marco Aurélio da Silveira Salles	
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda							Sócio Responsável Técnico	
Responsável:								



Handwritten initials and signature at the bottom right of the page.



COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço	Especificação				Unidade		
6.1.2	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	73.15						
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo		
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO							0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base	Custo Horar.				
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA							0,00	
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %							0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							0,00	
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO							0,00	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				0,00	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
02I2128	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	116,77	1,00	116,77			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							116,77	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:							116,77	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:							0,00	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							116,77	
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP			 Marco Aurélio de Silveira Salles Sócio Responsável Técnico			Data: 16/06/2021		
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante								
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda								
Responsavel:								

CA

AC

1629  
AC

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço					Especificação	Unidade	
6.1.3	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)					8.43	UN	
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo		
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO							0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base	Custo Horar.				
0112320	ENCANADOR		0,25	20,33	5,08			
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA					5,08			
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %					0,00			
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA					5,08			
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO					5,08			
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO		5,08			
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
0210796	CHUVEIRO PLASTICO	UN	4,25	1,00	4,25			
0211180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,23	0,35	0,08			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS					4,33			
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES					0,00			
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE					0,00			
CUSTO DIRETO TOTAL:					9,41			
LUCRO E DESPESAS INDIRECTAS %:		0,00		0,00				
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:					9,41			
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP					Data: 15/06/2021			
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante					Marco Aurélio da Silveira Salles			
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda					Sócio/Responsavel Técnico			
Responsavel:								

0


AC CA

1630  
AC

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço			Especificação			Unidade	
6.1.4	SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS			6.01			UN	
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo		
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO							0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base			Custo Horar.		
0112391	PEDREIRO	0,15	20,78			3,12		
0112543	SERVENTE	0,30	15,55			4,67		
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA							7,79	
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %						0,00	0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							7,79	
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO							7,79	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				7,79	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
0210191	FERRO CHATO 2" X 3/8"	KG	6,94	0,50	3,47			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							3,47	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	795,88	0,00	0,80			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,80	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:							12,06	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:		0,00					0,00	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							12,06	
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP			Data: 16/06/2021					
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante			Marco Aurélio da Silveira Salles					
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda			Sócio/Responsável Técnico					
Responsável:								

CS  
AC



COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço	Especificação			Unidade			
6.1.5	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA				UN			
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo		
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO						0,00		
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salário Base	Custo Horar.				
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA						0,00		
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %					0,00	0,00		
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA						0,00		
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO						0,00		
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO			0,00		
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
0210406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	172,82	1,00	172,82			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS						172,82		
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES						0,00		
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE						0,00		
CUSTO DIRETO TOTAL:						172,82		
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:					0,00	0,00		
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:						172,82		
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda Responsável:					 Marco Aurélio da Silveira Salles Sócio/Responsável Técnico			
					Data: 16/06/2021			

OK CS



COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO									
Código	Serviço	Especificação					Unidade		
6.1.6	TAMPA PLASTICA PARA BACIA						UN		
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário		
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo			
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO							0,00		
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base	Custo Horar.					
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA							0,00		
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %							0,00		
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							0,00		
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO							0,00		
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO		0,00				
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.				
0211925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	23,88	1,00	23,88				
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							23,88		
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00		
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.	
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00		
CUSTO DIRETO TOTAL:							23,88		
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:							0,00		
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							23,88		
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP			Marco Aurélio da Silveira Salles			Data: 16/06/2021			
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante			Sócio/Responsável Técnico						
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda									
Responsavel:									

JK CS

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO									
Código	Serviço	Especificação					Unidade		
6.1.7	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	20.95					UN		
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário		
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo			
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO							0,00		
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR					Quantidade	Salario Base	Custo Horar.	
0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR					0,50	16,79	8,40	
0112320	ENCANADOR					0,25	20,33	5,08	
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA							13,48		
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %							0,00		
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							13,48		
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO							13,48		
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				13,48		
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.				
0211180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,23	1,00	0,23				
0212133	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	UN	11,63	1,00	11,63				
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							11,86		
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00		
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.	
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00		
CUSTO DIRETO TOTAL:							25,34		
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:							0,00		
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							25,34		
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda Responsavel:							Data: 16/06/2021 Marco Aurélio da Silveira Salles Sócio Responsável Técnico		

OK CS



COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço				Especificação			Unidade
6.1.8	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25MM(3/4")				9.08			M
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo		
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO								0,00
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base			Custo Horar.		
0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	0,40	16,79			6,72		
0112320	ENCANADOR	0,40	20,33			8,13		
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA								14,85
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %							0,00	0,00
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA								14,85
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO								14,85
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				14,85	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	37,26	0,00	0,03			
0211888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	32,36	0,00	0,01			
0212200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	M	2,47	1,60	3,95			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS								3,99
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES								0,00
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE								0,00
CUSTO DIRETO TOTAL:								18,84
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:		0,00						0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:								18,84
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP						Data: 16/06/2021		
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante						Marco Aurélio da Silveira Salles		
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda						Sócio/Responsável Técnico		
Responsável:								

JK

CS

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço	Especificação			Unidade			
6.1.9	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CON	176,61			UN			
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo		
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO							0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base	Custo Horar.				
0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	0,23	16,79	3,78				
0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	1,19	16,79	19,90				
0110121	ARMADOR/FERREIRO	0,23	20,78	4,68				
0110498	CARPINTEIRO	1,19	20,78	24,62				
0112391	PEDREIRO	4,14	20,78	86,01				
0112543	SERVENTE	8,19	15,55	127,42				
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA							266,41	
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %							0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							266,41	
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO							266,41	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				266,41	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	8,29	0,04	0,36			
0210109	AREIA MEDIA	M3	55,69	0,16	8,97			
0210169	AÇO CA-60	KG	6,83	2,58	17,64			
0210280	BRITA	M3	62,86	0,08	4,84			
0210441	CAL HIDRATADA	KG	0,91	7,64	6,96			
0210529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	25,02	0,20	5,00			
0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,46	41,91	19,28			
0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30CM	M	8,26	0,06	0,49			
0212082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	0,48	141,12	67,74			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							131,28	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:							397,69	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:							0,00	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							397,69	
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP				Data: 16/06/2021				
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante				Marco Aurélio da Silveira Salles				
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda				Sócio/Responsável Técnico				
Responsável:								

JC

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço			Especificação			Unidade	
7.1.1	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL E = 0,7MM			49,85			M2	
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo		
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO							0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base			Custo Horar.		
0111530	MONTADOR	0,30	20,78			6,23		
0112543	SERVENTE	0,30	15,55			4,67		
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA							10,90	
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %						0,00	0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							10,90	
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO							10,90	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				10,90	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
0211215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	UN	1,50	3,00	4,50			
0211920	TALA DE AJUSTE	UN	0,22	3,00	0,66			
0218434	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL E = 0,7MM	M2	30,45	1,00	30,45			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							35,61	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:							46,51	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:		0,00					0,00	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							46,51	
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP			Marco Aurélio da Silveira Salles			Data: 16/06/2021		
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante			Sócio/Responsável Técnico					
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda								
Responsável:								

AC CA





COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço			Especificação			Unidade	
7.1.2	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33CM			21,61			M	
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo		
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO							0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base			Custo Horar.		
0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	0,50	16,79			8,40		
0112320	ENCANADOR	0,50	20,33			10,17		
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA							18,57	
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %							0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							18,57	
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO							18,57	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				18,57	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
0210538	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26, DESENV 0,33M	M	11,53	1,03	11,88			
0211725	PREGO 15X15	KG	12,82	0,07	0,90			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							12,78	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:							31,35	
LUCRO E DESPESAS INDIRECTAS %:							0,00	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							31,35	
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP				Data: 16/06/2021				
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante				Marco Aurélio da Silveira Salles				
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda				Sócio/Responsável Técnico				
Responsável:								

JK



COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO									
Código	Serviço				Especificação			Unidade	
7.1.3	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO. EM MARQUISES				101.30			M2	
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário		
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo			
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO								0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base			Custo Horar.			
0111530	MONTADOR	2,75	20,78			57,15			
0112543	SERVENTE	2,75	15,55			42,76			
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA								99,91	
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %								0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA								99,91	
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO								99,91	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00						CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO	99,91
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo			Custo Unit.		
0210824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO	KG	6,10	14,80			90,28		
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS								90,28	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo			Custo Unit.		
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES								0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.	
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE								0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:								190,19	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:								0,00	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:								190,19	
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP					Data: 16/06/2021				
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante					Marco Aurélio da Silveira Salles				
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda					Sócio/Responsável Técnico				
Responsável:									

0

CS

JC

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço	Especificação			Unidade			
7.1.4	REVESTIMENTO METÁLICO. TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS	352,62			M2			
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo		
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO							0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salário Base	Custo Horar.				
0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	3,50	16,79	58,77				
0110121	ARMADOR/FERREIRO	3,50	20,78	72,73				
0111530	MONTADOR	3,50	20,78	72,73				
0111858	SERRALHEIRO	3,50	20,78	72,73				
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA							276,96	
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %							0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							276,96	
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO							276,96	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO		276,96			
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
0210024	ADESIVO DE CONTATO	KG	8,59	1,25	10,74			
0211821	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO REYNOBOND, DUAS CHAPAS	M2	176,96	1,15	203,50			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							214,24	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:							491,20	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:							0,00	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							491,20	
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda Responsavel:							Data: 16/06/2021 Marco Aurelio da Silveira Salles Sócio/Responsavel Técnico	

CS

OK



COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço				Especificação			Unidade
7.1.5	ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 4 CORDOALHA DE 12,7MM				156.11			UN
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo		
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO								0,00
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base			Custo Horar.		
0110037	AJUDANTE		6,00	16,79			100,74	
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA								100,74
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %								0,00
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA								100,74
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO								100,74
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00					CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO	100,74
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo			Custo Unit.	
0210059	ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 4 CORDOALHA DE 12,7MM	UN	284,47	1,00			284,47	
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS								284,47
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo			Custo Unit.	
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES								0,00
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE								0,00
CUSTO DIRETO TOTAL:								385,21
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:								0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:								385,21
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP					Data: 16/06/2021			
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante					Marco Aurélio de Silveira Salles			
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda					Sócio/Responsável Técnico			
Responsavel:								


15

\*

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço				Especificação	Unidade		
8.1.1	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES				145.15	M2		
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	Horário	
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO							0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salário Base			Custo Horar.		
0112391	PEDREIRO	3,86	20,78			80,21		
0112543	SERVENTE	6,32	15,55			98,28		
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA							178,49	
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %							0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							178,49	
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO							178,49	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				178,49	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
0210109	AREIA MEDIA	M3	55,69	0,17	9,38			
0210441	CAL HIDRATADA	KG	0,91	17,91	16,30			
0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,46	31,05	14,28			
0211600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	54,50	0,14	7,52			
0212082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	0,48	174,90	83,95			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							131,43	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:							309,92	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:							0,00	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							309,92	
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP					Data: 16/06/2021			
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante					Marco Aurélio da Silveira Salles			
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda					Sócio/Responsável Técnico			
Responsável:								






COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço			Especificação			Unidade	
8.1.2	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELET			440.00			M2	
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	Horário	
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO							0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base			Custo Horar.		
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA							0,00	
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %							0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							0,00	
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO							0,00	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				0,00	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
0218436	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM	FM2	407,98	1,00	407,98			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							407,98	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:							407,98	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:							0,00	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							407,98	
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP				Data: 16/06/2021				
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante				 Marco Aurelio da Silveira Salles Sócio/Responsável Técnico				
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda								
Responsavel:								

CS  
JK






86

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO									
Código	Serviço					Especificação			Unidade
8.1.3	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2.03M. MALHA 5 X 20CM - FIO 5.00MM. COM FIXADORES DE POLIAMIDA EN					262.87			M
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário		
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo			
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO								0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base			Custo Horar.			
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA								0,00	
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %								0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA								0,00	
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO								0,00	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				0,00		
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.				
0219040	PAINEL NYLOFOR 2,03M X 2,5M (A X L) - MALHA 5 X 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM P	UN	436,59	0,40	174,64				
0219046	POSTE 40 X 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BR	UN	77,31	0,40	30,92				
0219048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN	4,55	2,40	10,92				
0219049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	M2	13,65	2,03	27,71				
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS								244,19	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES								0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.	
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE								0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:								244,19	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:								0,00	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:								244,19	
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP						Data: 16/06/2021			
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante						 Marco Aurélio da Silveira Salles Sócio/Responsável Técnico			
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda									
Responsável:									

CS  
JK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO									
Código	Serviço					Especificação			Unidade
8,1,4	CHAPIM EM GRANITO VERDE MERUOCA					301.58			M2
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário		
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo			
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO								0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR				Quantidade	Salario Base	Custo Horar.		
0112391	PEDREIRO				0,40	20,78	8,31		
0112543	SERVENTE				0,40	15,55	6,22		
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA								14,53	
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %							0,00	0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA								14,53	
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO								14,53	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO					14,53	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.				
0216619	CHAPIM DE GRANITO VERDE MERUOCA	M2	264,69	1,00	264,69				
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							264,69		
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.				
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	391,12	0,02	7,82				
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							7,82		
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.	
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00		
CUSTO DIRETO TOTAL:							287,04		
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:							0,00		
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							287,04		
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP					Data: 15/06/2021				
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante					 Marco Aurélio da Silveira Salles Sócio/Responsável Técnico				
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda									
Responsavel:									

CS

AC

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço	Especificação					Unidade	
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4						M3	
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo		
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO							0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base	Custo Horar.				
0112543	SERVENTE	10,00	15,55	155,50				
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA							155,50	
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %							0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							155,50	
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO							155,50	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO		155,50			
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
0210109	AREIA MEDIA	M3	55,69	1,22	67,72			
0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,46	365,00	167,90			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							235,62	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE								0,00
CUSTO DIRETO TOTAL:								391,12
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:								0,00
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:								391,12
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP						Data: 15/06/2021		
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante						Marco Aurélio da Silveira Salles		
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda						Sócio/Responsável Técnico		
Responsavel:								

CS

JK



COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
Código	Serviço			Especificação			Unidade	
8,1.5	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASS			49,72			M2	
Código	A-EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo		
CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO							0,00	
Código	B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	Quantidade	Salario Base			Custo Horar.		
0111328	LADRILHISTA	1,60	20,78			33,25		
0112543	SERVENTE	1,25	15,55			19,44		
CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA							52,69	
ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS %							0,00	
CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA							52,69	
CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO							52,69	
PRODUÇÃO DA EQUIPE		1,00	CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO				52,69	
Código	C-MATERIAIS	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
0210109	AREIA MEDIA	M3	55,69	0,02	1,01			
0210441	CAL HIDRATADA	KG	0,91	2,73	2,48			
0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,46	2,80	1,29			
0218623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC ESP. 3CM	M2	40,82	1,10	44,90			
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS							49,68	
Código	D-OUTRAS ATIVIDADES	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unit.			
CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES							0,00	
Código	E-TRANSPORTE	UNID	DMT(T)	DMT(P)	DMT(Total)	Custo	Consumo	Custo Unit.
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE							0,00	
CUSTO DIRETO TOTAL:							102,37	
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %:							0,00	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO:							102,37	
Edital: Tomada de Preços nº 008.2021 - TP							Data: 16/06/2021	
Obra: Reforma da UBS LAGOINHA - São Gonçalo do Amarante							Marco Aurélio da Silveira Salles	
Nome da Empresa: Construtora Silveira Salles Ltda							Sócio Responsável Técnico	
Responsavel:								

CS

JK